



Designação: Reabilitação e Requalificação do Edifício do Antigo Tribunal e a sua Adaptação a Incubadora de Empresas

Cliente: Município de Santa Cruz das Flores

Data: 12-03-2017

LISTA DE ERROS

Item	Descrição	Uni	NPI	DIMENSÕES			Sub Total	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES
				Comp.	Larg.	Alt.		TOTAL MEDIDO	PREVISTO	DIFERENÇA	
				Área		Peso					
AQ ARQUITECTURA											
AQ.7 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS											
AQ.7.2	Fornecimento e assentamento de pedra de basalto serrado tipo Traquito com 25 x 25 x 2 cm, incluindo cimento cola epoxy, tapamento de juntas e aplicação de impermeabilizante e anti manchas, de acordo com o Mapa de Acabamentos.	m ²					218,12	218,12			De acordo com as peças desenhadas "PAV 1 - Pavimento pedra serrada tipo traquito dim 25x25x2 mm aplicar impermeabilizante e anti-manchas tipo "Dyryp"
FE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA											
FE.2 BETÕES, COFRAGEM, ARMADURAS E ESTRUTURA METÁLICA											
FE.2.1 BETÕES											
FE.2.1.3	Execução de laje aligeirada tipo OMNIA com 18cm de espessura, incluindo abobadilhas, vigotas, tarugos, zonas maciças, armaduras, lâmina de compressão, cofragem e descofragem.	m ²				168,33	168,33	47,74	120,59		
FE.2.4 ESTRUTURA METÁLICA											



Designação: Reabilitação e Requalificação do Edifício do Antigo Tribunal e a sua Adaptação a Incubadora de Empresas

Cliente: Município de Santa Cruz das Flores

Data: 12-03-2017

LISTA DE ERROS

Item	Descrição	Uni	NPI	DIMENSÕES			Sub Total	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES
				Comp.	Larg.	Alt.		TOTAL MEDIDO	PREVISTO	DIFERENÇA	
				Área		Peso					
FE.2.4.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfis normalizados correntes e chapas metálicas, incluindo soldaduras, buchas, parafusos, anilhas, porcas, chapas, contraventamentos e restantes trabalhos e dispositivos de ligação, electrogalvanização por imersão a quente, acabamento de acordo com esquema de pintura definido no projecto da especialidade:										
FE.2.4.1.1	IPE200.	kg					5 928,83	5 805,26	123,57		
				13,24		22,40	296,58				
				13,24		22,40	296,58				
				6,95		22,40	155,68				
				2,10		22,40	47,04				
				2,00		22,40	44,80				
				3,16		22,40	70,78				
				3,16		22,40	70,78				
				8,96		22,40	200,70				
				8,96		22,40	200,70				
				8,96		22,40	200,70				
				13,36		22,40	299,26				
				13,36		22,40	299,26				
				13,36		22,40	299,26				
				51,29		22,40	1 148,90				
				51,29		22,40	1 148,90				
				51,29		22,40	1 148,90				
FE.2.4.1.2	C-170x60x25x3mm.	kg						4 104,24	2 578,03	1 526,21	
				26,00	13,24	6,08	2 092,98				
				7,00	6,04	6,08	257,06				
				4,00	3,16	6,08	76,85				
				33,00	8,36	6,08	1 677,35				
FE.2.4.1.3	C-150x50x3mm.	kg						5 935,93	4 013,55	1 922,38	
				6,92		5,64	39,03				



Designação: Reabilitação e Requalificação do Edifício do Antigo Tribunal e a sua Adaptação a Incubadora de Empresas

Cliente: Município de Santa Cruz das Flores

Data: 12-03-2017

LISTA DE ERROS

Item	Descrição	Uni	NPI	DIMENSÕES			Sub Total	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES
				Comp.	Larg.	Alt.		TOTAL MEDIDO	PREVISTO	DIFERENÇA	
				Área		Peso					
				6,96		5,64	39,25				
				7,00		5,64	39,48				
				7,04		5,64	39,71				
				7,08		5,64	39,93				
				7,12		5,64	40,16				
			13,00	8,16		5,64	598,29				
			13,00	8,16		5,64	598,29				
			13,00	8,16		5,64	598,29				
			13,00	8,17		5,64	599,02				
			18,00	8,14		5,64	826,37				
			18,00	8,16		5,64	828,40				
			18,00	8,16		5,64	828,40				
			18,00	8,09		5,64	821,30				

FE.3 PAVIMENTO TÉRREO

FE.3.1	Fornecimento e aplicação de uma camada de material britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura depois de compactado.	m ²						694,40	190,79	503,61	
				183,84							
				510,56							
FE.3.2	Fornecimento e aplicação de betão C25/30 com 0,15m de espessura em pavimento térreo incluindo malhasol AQ30 e filme plástico.	m ²						694,40	190,79	503,61	